

Listado de Documentos 2016 entregados por la Jefatura: Gerencia Operación y Mantenimiento (2016/06/13)

Nº	Origen	Doc. Nº	#Foj.	Destino	Asunto	Fecha	Responsable
3924	EGDO. RODRIGO PATIÑO	M 324 REP-GOM	1 EXP	Gerencia General	SOLICITA INSPECCION TECNICA Y AYUDA CON MAMGUERA	2016-06-13 10:49:00	
Total de documentos enviados: 1							

[Imprimir] - [Regresar]

7. JUSTIFICATIVO TECNICO

En el kilómetro 2+500 de la conducción principal los problemas geológicos del terreno han provocado el deterioro del canal principal. Para solucionar el problema se ha previsto realizar el cambio de este tramo que abarca una longitud aproximada de 50.00m con tubería de PVC rígida de pared estructurada e interior lisa para alcantarillado d=840mm.

8. ACCESO AL PROYECTO Y CONDICIONES OPERATIVAS

Los trabajos a realizarse con tubería de 840mm se localizan junto a vía de segundo orden, aproximadamente a 5 Km del centro de Vilcabamba.
 La adquisición de materiales como cemento, tuberías, y otros podrá realizarse en la ciudad de Loja o en locales comerciales de Vilcabamba; el contratista deberá justificar el sitio de adquisición de los mismos para valorar el pago de rubros de transporte.

9. COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS OBRAS:

✓ Tubería PVC rígida de pared estructurada e interior lisa para alcantarillado de 840mm.

10. EQUIPO MÍNIMO:

➤ Herramientas menores.

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Para la construcción de dichas obras se considerarán las especificaciones técnicas de la Institución.

12. OBSERVACIONES

- La distancia desde Loja hasta el centro de Vilcabamba es de 41.8 Km aproximadamente.
- Las cantidades reales, así como las distancias de transporte serán determinadas por el fiscalizador de la obra durante la ejecución de los trabajos.
- La evaluación fue realizada en el mes de junio del 2015.
- Para la ejecución de los trabajos se recomienda coordinar con el Ing. Manuel Carrón, técnico de Operación y Mantenimiento de RIDRENSUR EP, con quien se realizó el recorrido del canal.
- Responsable de la evaluación es el **Ing. Manuel Carrón**.
- Colaboración en proyecto y presupuesto: **Ing. Carlos León**.



MEMORANDO Nro. 324-REP-GOM-201

PARA: Ing. Maria Yolanda Mora
GERENTE GENERAL DE RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Actualización del listado de proyectos a intervenir con materiales existentes en bodega, que consta como anexo en la tercera reforma del POA 2016

FECHA: 13 de junio de 2016

Con la finalidad apoyar en la solución de los problemas del barrio Ucarangui de la parroquia Taquil, provincia de Loja, que ha sido afectada por el agrietamiento de las tierras que destruyeron tres viviendas y el taponamiento del canal de riego. En base a la inspección realizada por el Ing. José Luis Esparza, la Gerencia Técnica de RIDRENSUR EP, propone por la emergencia instalar siete líneas presurizadas con manguera de 1" para habilitar con riego las huertas familiares.

Por este motivo, me permito solicitar disponga a quien corresponda, realice la actualización del listado de proyectos que se encuentran como anexo en la tercera reforma del POA 2016 (memorando Nro. 263-REP-GOM-2016), con el propósito de incluir el proyecto "Habilitación del riego en el barrio Ucarangui de la parroquia Taquil", para ser ejecutado con materiales existentes en la bodega de Guásimo de Zapotillo.

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes

Atentamente,


Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
**GERENTE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO**

AC/
CC: GOM

La Resolución Nº 008-CNC-2011 del Consejo Nacional de Competencias, transfere a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales del país, la competencia de planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego y drenaje.

El Art. 12 de esta resolución, le faculta a los GAD provinciales realizar actividades de gestión, para la administración, operación y mantenimiento, así como la ejecución de obras de ampliación y rehabilitación en los sistemas de riego público no transferidos a los usuarios; Y en el Art. 13 cogección de las actividades mencionadas en los sistemas de riego públicos transferidos a la juntas o asociaciones de regantes.

2. JUSTIFICACIÓN.-

La problemática del sector riego en la provincia de Loja se debe fundamentalmente a que los sistemas de riego construidos en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, han finalizado prácticamente su vida útil. Todos fueron concebidos y construidos para regar por gravedad, se priorizó la construcción de canales de hornigón abiertos que atraviesan terrenos accidentados desde la obra de captación hasta las áreas de riego. En la mayoría de los sistemas de riego no fueron concluidas las redes de distribución secundaria y terciaria, mismas que fueron implementadas con tubera de asbesto-cemento y canales de hornigón; en los últimos años se ha emprendido un proceso de cambio de las tuberías por PVC.

Los escasos recursos por la competencia del riego que recibe anualmente la Prefectura de Loja, no le permite a RIDRENSUR EP realizar una intervención integral en los sistemas de riego público de la provincia de Loja, por esta razón se programa anualmente actividades de labores de mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo, para mantener operativa la infraestructura, con la participación directa de las juntas de regantes de los sistemas de riego público. Para ello se prevé la adquisición de los materiales requeridos para las labores de mantenimiento de la conducción principal y redes de distribución, que permita proteger y conservar la infraestructura hidroagrícola que se encuentra en mal estado, de esta manera garantizar el agua a los cultivos en los diferentes sistemas de riego.

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

3.1. OBJETO

El procedimiento precontractual tendrá como propósito seleccionar la oferta de menor costo, en los términos del numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, para la adquisición de materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería,



Camino al progreso

RIEGO

MEMORANDO Nro. 263-REP-GOM-201

PARA: Ing. Carlos León Vega
GERENTE DE PLANIFICACIÓN DE RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Proyectos a intervenir con materiales adquiridos por el fenómeno de El Niño

FECHA: 30 de mayo de 2016

Con alcance al memorando Nro. 191-REP-GOM-2016, me permito desglosar los proyectos con los montos a utilizarse en las obras de emergencia con materiales existentes en bodega, adquiridos en el 2015 con la partida 738001.

Nro	Sistema de riego	Proyecto	Obras de emergencia con materiales existentes en bodega inversión 2015 (Partida 738001)
1	Vilcabamba	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	3837.00
2	Campana-Malacatos	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	6250.00
3	Santiago	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	14793.00
4	Sanambay-Jimbura	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	3830.00
5	Jorupe-Cangochara	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	5513.28
6	Airo-Florida	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	5525.00
7	El Ingenio	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	1580.00
8	Limas-Conduriacu	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	8367.26
9	El Tablón de Saraguro	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	1875.00
10	La Papaya	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	8367.26
11	Paquishapa	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	375.00
12	Chucchucchir	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	6363.70
13	Chiriyacu-Lucero	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	1619.50
14	La Era	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	4693.40
15	Cochas-San Vicente	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	1387.50


Acto de
 recepción
 al OJA 2016
 31-05-2016




Nro	Sistema de riego	Proyecto	Obras de emergencia con materiales existentes en bodega inversión 2015 (Partida 738001)
16	Guápalas	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	600.00
17	Zapotillo	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	913.00
18	Algarrobillo-Sabanilla	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	2681.10
19	El Moquillo	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	915.00
20	Uchima-Sacapo	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	3264.00
21	San Pedro de Vilcabamba	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	750.00
	Indiucho-Chapamarca	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	1230.00
22	Uchucay N° 2	Ampliación del canal	900.00
23	Jacapa	Ampliación del canal	1500.00
24	Tesalia	Terminación de reservorio	3270.00
25	Tablón	Construcción de cajas de entrega	225.00
26	Potrerillo	Construcción de anclajes	37.50
27	Tasque	Construcción de anclajes	187.50
28	Y de Naranjal	Construcción de tapas para tanques rompepresiones	150.00
TOTAL			91000.00

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes

Atentamente,


 Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AC/
CC: GOM


 130.05 - 2016
 17 h 17"

**PROYECTOS A EJECUTARSE CON MATERIALES ADQUIRIDOS POR EL FENÓMENO DE EL NIÑO Y LOS EXISTENTES
EN BODEGA**

Nro	Sistema de riego	Proyecto	Obras de emergencia con materiales existentes en bodega inversión 2015 (Partida 738001)
1	Vilcabamba	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	3837.00
2	Campana-Malacatos	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	6250.00
3	Santiago	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	14793.00
4	Sanambay-Jimbura	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	3830.00
5	Jorupe-Cangochara	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	5513.28
6	Airo-Florida	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	5525.00
7	El Ingenio	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	1580.00
8	Limas-Conduriacu	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	8367.26
9	El Tablón de Saraguro	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	1875.00
10	La Papaya	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	8367.26
11	Paquishapa	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	375.00
12	Chucchucchir	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	6363.70
13	Chiriyacu-Lucero	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	1619.50
14	La Era	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	4693.40
15	Cochas-San Vicente	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	1387.50
16	Guápalas	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	600.00
17	Zapotillo	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	913.00
18	Algarrobbillo-Sabanilla	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	2681.10
19	El Moquillo	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	915.00
20	Uchima-Sacapo	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	3264.00
21	San Pedro de Vilcabamba	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	750.00
	Indiucho-Chapamarca	Rehabilitación de tramos de canal principal, ramales secundarios y obras especiales.	1230.00
22	Uchucay N° 2	Ampliación del canal	900.00
23	Jacapa	Ampliación del canal	1500.00
24	Tesalia	Terminación de reservorio	3270.00
25	Tablón	Construcción de cajas de entrega	225.00
26	Potrerillo	Construcción de anclajes	37.50
27	Tasque	Construcción de anclajes	187.50
28	Y de Naranjal	Construcción de tapas para tanques rompedores	150.00
29	Ucaranqui	Habilitación del proyecto de riego Urcanqui de la parroquia Taquil	Materiales existentes en bodega
TOTAL			91000.00


 Ing. Angel Collahuazo Astudillo
 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

